

## 招标工程量清单

招 标 人： 盐城市大丰区广厦开发建设有限公司  
(单位盖章)

造价咨询人： 江苏至衡诚达工程咨询有限公司  
(单位盖章)

2022年12月21日

## 招标工程量清单

招 标 人：盐城市大丰区广厦开发建设有限公司  
(单位盖章)

造价咨询人：江苏至衡诚达工程咨询有限公司  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：周玉鹏  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：董蔚蔚  
(签字或盖章)

编 制 人：丁卫国  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：陈霞  
(造价工程师签字盖专用章)


编 制 时 间：2022年12月21日

复 核 时 间：2022年12月21日


大丰区万盈镇益民村改善农民群众住房  
条件新型农村社区三期供电工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：




造价咨询人：



法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：



编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：



编制时间：

2022年08月25日

复核时间：

2022年08月25日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	010101003001	挖沟槽土方-电缆沟及各种井	1、土壤类别:由投标人现场踏勘,自行确定 2、管径:DN40~DN150mm 3、挖沟深度、尺寸:由投标人现场踏勘并结合设计图纸,自行考虑 4、回填要求:素土回填压实,压实度符合设计和规范要求	m3	2477.2			
2	010103001001	回填方-电缆沟及各种井	1、密度要求:回填夯实,压实度符合设计和规范要求 1、填方来源、运距:开挖土方	m3	1898.55			
3	010103002001	余方弃置	1、运距:由投标人现场踏勘,自行考虑	m3	578.65			
4	010404001001	垫层-电缆沟	1、材料品种、规格:碎石 2、厚度:10cm	m3	160.76			
5	010501002001	带形基础(管道密封-电缆沟)	1、混凝土强度等级:C25商品砼	m3	417.89			
6	010507006001	落地式电表箱基础	1、垫层材料种类、配合比、厚度:150厚C15砼垫层、100厚C30商品砼 2、MU10粘土砖M5水泥砂浆砌筑240厚井壁 3、内壁用1:2水泥砂浆(内掺5%避水浆)粉刷20mm ±0.000以上墙体贴白色瓷砖4、圈梁采用C30混凝土 5、盖板材质、规格:双K2井盖(详见图纸说明) 注:投标单位根据图纸自主报价	座	13			
7	010507006002	低压分支箱	1、垫层材料种类、配合比、厚度:200厚C15商品砼 2、C30混凝土现浇240厚井壁 3、内壁用1:3水泥砂浆(内掺5%避水浆)粉刷10mm 4、电缆井井圈角铁C10号槽钢Φ10铁脚@400高出基础面5mm 注:投标单位根据图纸自主报价	座	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010507006003	J3 0.9*0.9米电缆井	1、基础材料种类、厚度:150mm厚C15砼 2、底板及井壁:C30钢筋砼 3、MU10粘土砖M5水泥砂浆砌筑240厚井壁 4、内壁用1:2水泥砂浆(内掺5%避水浆)粉刷20mm 5、圈梁采用C30混凝土 6、盖板材质、规格:C25混凝土,600*600*120预制盖板,内含三级钢Φ10mm盖板外侧采用L60*40*6热镀锌角钢包边 7、电缆井井圈角铁L63*6热镀锌角钢包边 注:投标单位根据图纸自主报价	座	17			
9	010507006004	J3 0.6*0.6米电缆井	1、基础材料种类、厚度:150mm厚C15砼 2、底板及井壁:C30钢筋砼 3、MU10粘土砖M5水泥砂浆砌筑240厚井壁 4、内壁用1:2水泥砂浆(内掺5%避水浆)粉刷20mm 5、圈梁采用C30混凝土 6、盖板材质、规格:C25混凝土,600*600*120预制盖板,内含三级钢Φ10mm盖板外侧采用L60*40*6热镀锌角钢包边 7、电缆井井圈角铁L63*6热镀锌角钢包边 注:投标单位根据图纸自主报价	座	134			
10	040501004001	塑料管-φ150PVC-C包封排管	1、材质及规格:φ150PVC-C包封排管 2、电缆保护管必须是内壁光滑无毛刺,管口经过处理后光缆无刺毛厚方可敷设电缆,保护管应用防火水泥封堵	m	186			
11	040501004002	塑料管-φ100PVC-C包封排管	1、材质及规格:φ100PVC-C包封排管 2、电缆保护管必须是内壁光滑无毛刺,管口经过处理后光缆无刺毛厚方可敷设电缆,保护管应用防火水泥封堵	m	677			
12	040501004003	塑料管-φ50PVC-C包封管	1、材质及规格:φ50PVC-C包封排管 2、电缆保护管必须是内壁光滑无毛刺,管口经过处理后光缆无刺毛厚方可敷设电缆,保护管应用防火水泥封堵	m	8200			
13	040204002001	电缆路径标识桩	1、块料品种、规格水泥制品,标志桩(砖),100×100×600 2、图形:具体样式、颜色及尺寸详见图纸	个	20			
		分部分项合计						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		单价措施合计							
合计									

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.1				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.31				
2	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					





## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	19184.35		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	19184.35		

# 暂列金额明细表

工程名称：土建工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	19184.35	
	合计		19184.35	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土建工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：土建工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：土建工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：土建工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土建工程(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017001	配电箱	1、名称:低压电缆分接箱(一进四出) 2、型号:详见低压电缆分接箱电气接线图及低压电缆分接箱外形尺寸图 3、规格:详见低压电缆分接箱电气接线图及低压电缆分接箱外形尺寸图 4、基础形式、材质、规格:10#槽钢基础 5、安装方式:落地安装	台	5			
2	030404017002	配电箱	1、名称:户外落地式金属表箱 2、型号:详见户外落地式金属表箱尺寸图 3、规格:单相表,12表位,60A 4、基础形式、材质、规格:10#槽钢基础 5、安装方式:落地安装	台	13			
3	030409001001	接地极	1、名称:接地极 2、材质:热镀锌角钢 3、规格:L50*5*2500mm 4、土质:普通土	根	72			
4	030409002001	接地母线	1、名称:户外接地母线 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:-50*6mm 4、安装部位:箱、柜、室外电缆井、室外电缆沟、设备基础等处	m	720			
5	030408001001	电力电缆	1、名称:0.4kV电缆 2、型号:ZR-YJV22 3、规格:4*240mm <sup>2</sup> 4、材质:铜 5、敷设方式、部位:电缆敷设 6、电压等级(kV):0.6/1kV 7、地形:平原	m	470			
6	030408001002	电力电缆	1、名称:0.4kV电缆 2、型号:ZR-YJV22 3、规格:4*70mm <sup>2</sup> 4、材质:铜 5、敷设方式、部位:电缆敷设 6、电压等级(kV):0.6/1kV 7、地形:平原	m	870			
7	030408001003	电力电缆	1、名称:0.4kV电缆 2、型号:ZR-YJV22 3、规格:2*16mm <sup>2</sup> 4、材质:铜 5、敷设方式、部位:电缆敷设 6、电压等级(kV):0.6/1kV 7、地形:平原	m	8500			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
8	030408006001	电力电缆头	1、名称:0.4kV电缆终端头 2、型号:ZR-YJV22 3、规格:120mm <sup>2</sup> <电缆截面≤240mm <sup>2</sup> 4、材质、类型:铜 5、安装部位:箱、柜、盘等设备处 6、电压等级(kV):0.6/1kV	个	10				
9	030408006002	电力电缆头	1、名称:0.4kV电缆终端头 2、型号:ZR-YJV22 3、规格:35mm <sup>2</sup> <电缆截面≤120mm <sup>2</sup> 4、材质、类型:铜 5、安装部位:箱、柜、盘等设备处 6、电压等级(kV):0.6/1kV	个	26				
10	030408006003	电力电缆头	1、名称:0.4kV电缆终端头 2、型号:ZR-YJV22 3、规格:电缆截面≤35mm <sup>2</sup> 4、材质、类型:铜 5、安装部位:箱、柜、盘等设备处 6、电压等级(kV):0.6/1kV	个	268				
		分部分项合计							
		单价措施合计							
合计									

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	26315.96		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	26315.96		

# 暂列金额明细表

工程名称：安装工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	26315.96	
合计			26315.96	





# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：安装工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：安装工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

